

Remont łazienek (damskiej , męskiej) w budynku CEN przy ul. Ruszczyca 16 - I piętro

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I Roboty rozbiórkowe			
1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
2	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
3	Demontaż baterii pisuaru	szt	1,000
4	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	7,000
5	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1,000
6	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,000
7	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000
8	Demontaż częściowy instalacji elektrycznej	kpl	1,000
9	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek WC damskie (inwentaryzacja) $1,6*((1,7+1,3)*2+1,12*4)$ WC męskie (inwentaryzacja) $1,6*((1,25+1,45)*2+(3,22+2,08)*2+(1,15*2+1,46*2))$	m2 m2	16,768 33,952
	razem	m2	50,720
10	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (1,7+1,3)*1,12 (3,22*2,08)+(1,46*1,15)	m2 m2	3,360 8,377
	razem	m2	11,737
11	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 WC damskie (inwentaryzacja) $(3,05-1,6)*((1,7+1,3)*2+1,12*4)$ WC męskie (inwentaryzacja) $(3,05-1,6)*((1,25+1,45)*2+(3,22+2,08)*2+(1,15*2+1,46*2))$ (1,7+1,3)*1,12 (3,22*2,08)+(1,46*1,15)	m2 m2 m2 m2	15,196 30,769 3,360 8,377
	razem	m2	57,702
12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01 - rozbiórka (1,45+1,25)*3,05	m2	8,235
	razem	m2	8,235
13	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórek bez względu na kategorię z parteru (1,45+1,25)*3,05*0,15	m3	1,235
	razem	m3	1,235
14	Kontener na odpady budowlane	szt	1,000
15	Gruz, ceramika	t	2,500
II Roboty naprawcze , montaż ścianek GK			
16	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 WC damskie (inwentaryzacja) $(3,05-1,6)*((1,7+1,3)*2+1,12*4)$ WC męskie (inwentaryzacja) $(3,05-1,6)*((1,25+1,45)*2+(3,22+2,08)*2+(1,15*2+1,46*2))$ (1,7+1,3)*1,12 (3,22*2,08)+(1,46*1,15)	m2 m2 m2 m2	15,196 30,769 3,360 8,377
	razem	m2	57,702
17	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 3,05*(2,08+1,45)	m2	10,767
	razem	m2	10,767
18	Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa geberitów 3*(1,04*(1,2+0,2))	m2	4,368
	razem	m2	4,368
19	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 3,05*(2,08+1,45)-2*2	m2	6,767
	razem	m2	6,767
20	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych WC damskie (inwentaryzacja) $1,6*((1,7+1,3)*2+1,12*4)$ WC męskie (inwentaryzacja) $1,6*((1,25+1,45)*2+(3,22+2,08)*2+(1,15*2+1,46*2))$	m2 m2	16,768 33,952