

Remont łazienek (damskiej , męskiej) w budynku CEN przy ul. Ruszczyca 16 - I piętro

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		szt	3,000
40	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	4,000
41	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	7,000
42	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
43	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2,000
44	Dostawa umywalek i baterii umywalkowych	kpl	2,000
VI Roboty instalacyjne elektryczne , lampy, lustra			
45	Instalacje elektryczne , puszki i osprzęt	pkt	5,000
46	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych	szt	6,000
47	Dostawa i montaż luster	szt	2,000