

Remont łazienek (damskiej , męskiej) w budynku CEN przy ul. Ruszczyca 16 - I piętro

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	(1,7+1,3)*1,12	m2	3,360
	(3,22*2,08)+(1,46*1,15)	m2	8,377
	razem	m2	62,457
21	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z folii w płynie		
	WC damskie 0,5*((1,7+1,3)*2+1,12*4)	m2	5,240
	WC męskie 0,5*((1,25+1,45)*2+(3,22+2,08)*2+(1,15*2+1,46*2))	m2	10,610
	(1,7+1,3)*1,12	m2	3,360
	(3,22*2,08)+(1,46*1,15)	m2	8,377
	razem	m2	27,587
III Montaż drzwi			
22	Montaż drzwi wewnętrznych (Obsadzenie ościeżnicy , montaż skrzydła , okuć drzwiowych i progu) o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach z cegieł		
	5*1*2	m2	10,000
	razem	m2	10,000
23	Dostawa drzwi do WC (ościeżnica , skrzydło , zamki , okucia)	szt	5,000
IV Roboty wykończeniowe			
24	Instalacja wentylacyjna (redukcje, anemostaty)	kpl	1,000
25	Licowanie ścian z płytek ceramicznych układanych na klej - przygotowanie podłoża		
	WC męskie 2,1*((1,7+1,3)*2+1,12*4)- 0,7*2*3	m2	17,808
	WC damskie 2,1*((2,08+1,45)*2+(3,22+2,08)*2+(1,15*2+1,46*2))-0,7*2*7	m2	38,248
	razem	m2	56,056
26	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi zaprawach klejowych CERESIT CM-16 o grubości warstwy 4mm		
	WC męskie 2,1*((1,7+1,3)*2+1,12*4)- 0,7*2*3	m2	17,808
	WC damskie 2,1*((2,08+1,45)*2+(3,22+2,08)*2+(1,15*2+1,46*2))-0,7*2*7	m2	38,248
	razem	m2	56,056
27	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm		
	(1,7+1,3)*1,12	m2	3,360
	(3,22*2,08)+(1,46*1,15)	m2	8,377
	razem	m2	11,737
28	Dylatacje i spoiny z masy silikonowej	m	50,000
29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem		
	WC damskie (inwentaryzacja) (3,05-1,6)*((1,7+1,3)*2+1,12*4)	m2	15,196
	WC męskie (inwentaryzacja) (3,05-1,6)*((1,25+1,45)*2+(3,22+2,08)*2+(1,15*2+1,46*2))	m2	30,769
	(1,7+1,3)*1,12	m2	3,360
	(3,22*2,08)+(1,46*1,15)	m2	8,377
	razem	m2	57,702
V Roboty instalacyjne sanitarne			
30	Zmiana przebiegu instalacji kanalizacyjnej	kpl	1,000
31	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000
32	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	3,000
33	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	5,000
34	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
35	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej	kpl	3,000
36	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	3,000
37	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	3,000
38	Dostawa muszli WC i desek sedesowych	kpl	3,000
39	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o średnicy nominalnej 15mm		